

PRZEDMIAR

DK nr.50 m. Kraszewo - chodnik.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika w m. Kraszewo					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg 0.48837	km		
d.1			km	0.49	
				RAZEM	0.49
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. 0.015	ha		
d.1			ha	0.02	
				RAZEM	0.02
2		ROBOTY ZIEMNE			
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 2 km- na odkład 165.11-70.06	m ³		
d.2			m ³	95.05	
				RAZEM	95.05
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km na odcinku budowy do wbudowania w nasyp 70.06	m ³		
d.2			m ³	70.06	
				RAZEM	70.06
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 70.06	m ³		
d.2			m ³	70.06	
				RAZEM	70.06
3		ODWODNIENIE			
7	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 40 cm	m		
d.3		147.00	m	147.00	
				RAZEM	147.00
8	D-01.02.04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm z betonu B-20	ściank.		
d.3		7	ściank.	7.00	
				RAZEM	7.00
9	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,50m	stud.		
d.3		2	stud.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	D-03.01.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.3		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	D-03.02.01	Przykanalik - Kanaly z rur PCV kielichowych o śr. 200 mm	m		
d.3		2.50	m	2.50	
				RAZEM	2.50
12	D-08.05.01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie bet.B-10	m		
d.3		32.40	m	32.40	
				RAZEM	32.40
4		CHODNIK			
13	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4		935.00	m	935.00	
				RAZEM	935.00
14	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.4		938.00	m ²	938.00	
				RAZEM	938.00
15	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4		938.00	m ²	938.00	
				RAZEM	938.00
16	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolor. o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.4		938.00	m ²	938.00	
				RAZEM	938.00

PRZEDMIAR

DK nr.50 m. Kraszewo - chodnik.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		ZJAZDY			
17	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-10	m ³		
d.5		piasek 95.00*0.06	m ³	5.70	
				RAZEM	5.70
18	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5		95.00	m	95.00	
				RAZEM	95.00
19	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.5		105.00	m ²	105.00	
				RAZEM	105.00
20	D-04.05.01	wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betonie Rm=2,5 Mpa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5		Krotność = 0.83 105.00	m ²	105.00	
				RAZEM	105.00
21	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.5		105.00	m ²	105.00	
				RAZEM	105.00
22	D-05.03.23a	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej kolor. o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m ²		
d.5		105.00	m ²	105.00	
				RAZEM	105.00
23	D-04.04.01	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5		54.00	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
24	D-09.01.01	Humusowanie terenu i skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.6		467.50	m ²	467.50	
				RAZEM	467.50
25	D-06.04.01	Renowacja - Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.6		460.00	m	460.00	
				RAZEM	460.00

KOSZTORYS OFERTOWY

DK nr.50 m. Kraszewo - chodnik.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa chodnika w m. Kraszewo						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.49		
d.1		Przebudowa dróg				
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	20.00		
d.1						
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.02		
d.1						
2						
ROBOTY ZIEMNE						
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 2 km- na odkład	m ³	95.05		
d.2						
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m ³	70.06		
d.2						
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	70.06		
d.2						
3						
ODWODNIENIE						
7	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 40 cm	m	147.00		
d.3						
8	D-01.02.04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm z betonu B-20	ściank.	7.00		
d.3						
9	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,50m	stud.	2.00		
d.3						
10	D-03.01.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2.00		
d.3						
11	D-03.02.01	Przykanalik - Kanały z rur PCV kielichowych o śr. 200 mm	m	2.50		
d.3						
12	D-08.05.01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie bet.B-10	m	32.40		
d.3						
4						
CHODNIK						
13	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	935.00		
d.4						
14	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	938.00		
d.4						
15	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	938.00		
d.4						
16	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolor. o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	938.00		
d.4						
5						
ZJAZDY						
17	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-10 piasek	m ³	5.70		
d.5						
18	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	95.00		
d.5						
19	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	105.00		
d.5						
20	D-04.05.01	wzmocnienie podłoża gruntem stabilizownym cementem w betoniarce Rm=2,5 Mpa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.83	m ²	105.00		
d.5						
21	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	105.00		
d.5						
22	D-05.03.23a	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej kolor. o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m ²	105.00		
d.5						
23	D-04.04.01	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	54.00		
d.5						
6						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
24	D-09.01.01	Humusowanie terenu i skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	467.50		
d.6						
25	D-06.04.01	Renowacja - Oczyszczenie rowów z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	460.00		
d.6						

KOSZTORYS OFERTOWY

DK nr.50 m. Kraszewo - chodnik.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: