

Przedmiar prac

L.p.	Podstawa	Opis wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne, podbudowa pod powierzchnię boiska					
1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1		58,00*96,00	m ²	5568,000	
				RAZEM	5568,000
2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna- za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu(zmian grubości o 5 cm) krotność=5	m ²		
d.1		-58,00*96,00	m ²	-5568,000	
				RAZEM	-5568,000
2 Podbudowa pod nawierzchnię boiska – warstwa górna					
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2		58,00*96,00	m ²	5568,000	
				RAZEM	5568,000
4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa górna-za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (zmiana grubości o 3 cm) Krotność =3	m ²		
d.2		-58,00*96,00	m ²	-5568,000	
				RAZEM	-5568,000
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2		(96,00+58,00)*2	m	308,000	
				RAZEM	308,000
6	KNR 2 -31 0606-03	Ścieki z fabrykantów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo piaskowej	m		
d.2		(96,00+58,00)*2	m	308,000	
				RAZEM	308,000
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2		(96,00+58,00)*2	m ³	18,480	
				RAZEM	18,480
3 Nawierzchnia z trawy syntetycznej					
8	Wycena indywidualna	Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości włókna 60mm z zasypką z piasku kwarcowego z zasypką z piasku kwarcowego i wypełnieniem granulatem gumowym (SBR) oraz montażem linii boiskowych (zgodnie z projektem i SST)	m ²		
d.3		96,00*58,00	m ²	5568,000	
				RAZEM	5568,000
4 Wyposażenie boiska					
9	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0,15m ³	m ³		
d.4		0,40*0,40*0,50*4*2+0,20*0,20*0,40*6	m ³	0,736	
				RAZEM	0,736
10	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tuneli do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt		
d.4		4,000	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tuneli do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt		
d.4		4,000	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-23 0309-01	Osadzenie tulei do chorągiewek ograniczających boisko	szt		
d.4		6,000	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 2-23 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje	szt		
d.4		8,000	szt	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar prac

14	KNR 2-23 310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych 7,32 x 2,44 do piłki nożnej	szt		
d.4		2,000	szt	2,000	
RAZEM					2,000
5	Piłkochwyty				
15	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o gł. do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
d.5		0,50*0,50*1,05*42	m ³	11,025	
RAZEM					11,025
16	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5m kat. gr. III-IV- szerokość 0,8-1,5m	m ³		
d.5		,50*0,50*1,05*42-6,72	m ³	4,305	
RAZEM					4,305
17	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5m ³	m ³		
d.5		0,40*0,40*1,00*42	m ³	6,720	
RAZEM					6,720
18	KNR-W 2-02 0252-05	Otwory na gniazda słupków	szt		
d.5		42,000	szt	42,000	
RAZEM					42,000
19	KNR 2-23 0401-03	Ogrodzenie z siatki na słupkach z kształtowników Al. o wys. 3,0m- piłkochwyty	m		
d.5		120,000	m	120,000	
RAZEM					120,000
20	KNR 2-23 0401-04	Ogrodzenie z siatki na słupkach z kształtowników Al. o wys. 3,0m-dodatek za następny 1 m wysokości Krotność=3	m		
d.5		120,000	m	120,000	
RAZEM					120,000
6	Boksy dla zawodników rezerwowych				
21	Wycena indywidualna	Boksy dla zawodników rezerwowych	szt		
d.6		2,000	szt	2,000	
RAZEM					2,000
7	Przyłącze wody				
22	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 m ³ na odkład	m ³		
d.7		69*1,80*1,10	m ³	136,620	
RAZEM					136,620
23	KNR 2-28 0301-02	Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90Mm	m		
d.7		69,000	m	69,000	
RAZEM					69,000
24	KNR 4-051 0401-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
d.7		69*0,60	m ²	41,400	
RAZEM					41,400
25	KNR 2-28 0309-02	Zasowy żeliwne kołnierzone z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominaln	szt		
d.7		2,000	szt	2,000	
RAZEM					2,000
26	KNR 2-28 0311-07	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominaln	szt		
d.7		1,000	szt	1,000	
RAZEM					1,000
27	KNR 2-28 0202-02	ształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. nominalnej 80mm- krucce	szt		
d.7		2,000	szt	2,000	
RAZEM					2,000

Przedmiar prac

28	KNR 2-28 0202-02	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nominalnej 80mm- kolano kołnierzowe ze stopą	szt		
d.7		1,000	szt	1,000	
			RAZEM		1,000
29	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.7		69*1,6*1,1	m ³	121,44	
			RAZEM		121,440
30	KNR 2-28 0316-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm	prob.		
d.7		1,000	prob.	1,000	
			RAZEM		1,000
31	KNR 2-28 0315-02	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym	kpl.		
d.7		1,000	kpl.	1,000	
			RAZEM		1,000
32	KNR 2-28 0304-02	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 90mm- nasuwka	szt		
d.7		3,000	szt	3,000	
			RAZEM		3,000
33	KNR 2-28 0304-02	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 90mm- łuk 45	szt		
d.7		1,000	szt	1,000	
			RAZEM		1,000
34	KNR – W 2- 18 0530-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m ³ - elementy betonowe	m ³		
d.7		3*0,25	m ³	0,750	
			RAZEM		0,750