

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa parkingu w m. Kraszewo						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02		0.2	ha	0.20	
					RAZEM	0.20
2			ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0211-05		576.93	m ³	576.93	
					RAZEM	576.93
3			ODWODNIENIE			
3	KNR 9-26	D-01.02.04	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia D400	m		
d.3	0111-04		6	m	6.00	
					RAZEM	6.00
4	KNR 2-28	D-06.02.01a	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm	m		
d.3	0506-03	; D-08.05.01 ; D-06.04.01	10	m	10.00	
					RAZEM	10.00
5	KNR 2-31	D-06.02.01a	Obudowy wylotów sączków podłużnych z betonu	szt.		
d.3	0602-01	; D-08.05.01 ; D-06.04.01	1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
4			PARKING			
6	KNR 2-31	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04		0.06*(172.8+20.65)	m ³	11.61	
					RAZEM	11.61
7	KNR 2-31	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
d.4	0403-03 z.o.2.13. 9902-01		172.8	m	172.80	
					RAZEM	172.80
8	KNR 2-31	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
d.4	0403-03 z.o.2.13. 9902-01		20.65	m	20.65	
					RAZEM	20.65
9	KNR 2-31	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4	0103-04		2091	m ²	2091.00	
					RAZEM	2091.00
10	KNR 2-31	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0114-03 0114-04		2091	m ²	2091.00	
					RAZEM	2091.00
11	KNR 2-31	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4	0114-05 0114-06		2091	m ²	2091.00	
					RAZEM	2091.00
12	KNR 2-31	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm	m ²		
d.4	23106-03		2091	m ²	2091.00	
					RAZEM	2091.00
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-WYKONANIE ZBIORNIKA ODPAROWUJĄCEGO			
13	KNR 2-01	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.5	0211-05		6*12*1.30	m ³	93.60	
					RAZEM	93.60
14	KNR 2-01	D-09.01.01	Humusowanie skarp i pasów zieleni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm na powierzchni zbiornika	m ²		
d.5	0510-01		1.3*12*2+6*1.3*2	m ²	46.80	
					RAZEM	46.80