


DETAL "B" - BRAMA



SYSTEM PANELOWY BEKASPORT [BETAFENCE]

- SZER. 2,5m, WYS. 4,1m
- UNIKALNY SYSTEM PANELOWY, ZATRZYMUJĄCY PIŁKI - USYTUOWANIE WOKOŁ BOISK SPORTOWYCH.
- STANOWI POŁĄCZENIE PANELI NYLOFOR 2D SUPER I SPECJALNYCH SŁUPKÓW WYPOSAŻONYCH W PLASTIKOWE KLIPSY TŁUMIĄCE DRGANIA.
- KOLOR SZARY [ZBLIŻONY DO RAL 9007].

1. PANELE

- PANELE NYLOFOR 2D SUPER WYKONANE SĄ Z CIENKIEJ ZGRZEWANEJ SIATKI O SZER.2,5m. PANELE SĄ BARDZO SZTYWNE I BEZPIECZNE ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE PODWOJNYCH PRĘTÓW POZIOMYCH, PANELE SĄ JEDNOSTRONNIE ZAKOŃCZONE OSTRYMI KOŃCÓWKAMI O DL. 30mm, KTÓRE MOŻNA UMIEŚCIĆ U GÓRY LUB NA DOLE OGRÓDZENIA.
- WYMIARY PANELI NYLOFOR 2D SUPER :
DO 2m WYS. OCZKO 200x50mm
OD 2m WYS. OCZKO 200x100mm

2. SŁUPY BEKASPORT

- WYS. 4,8m
- PROFIL 80x50x3,00mm
- SŁUPY O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM [STANDARDOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005 WYPOSAŻONE W PLASTIKOWE WKŁADKI DŹWIEKOCHŁONNE.
- DZIĘKI SPECJALNYM UCHWYTOM NA SŁUPACH KLIPSY STANOWIĄ ZARAZEM NARZĘDZIE MONTAŻOWE I UŁATWIJAJĄ INSTALOWANIE PANELI. PO ZAWIESZENIU, PANEL MOCUJE SIĘ DO SŁUPA BEKASPORT PRZY POMOCY DOSTOSOWANYCH STAŁOWYCH ZŁĄCZEK [KOLOR STANDARDOWY ZIELONY RAL 6005].

3. TECHNIKA POWLEKANIA

- PANELE WYKONANE SĄ Z OCYNKOWANYCH DRUTÓW [MIN. 40g/m²] PO OCYNKOWANIU ELEMENTY POWLEKANE SĄ PROSZKIEM POLIESTROWYM.
- SŁUPY SĄ OCYNKOWANE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ [MIN. GR. POWŁOKI 275g/m² OBUSTRONNIE]

ZESTAWIENIE WG RZUTU OGRÓDZENIE TERENU 1:100

- ODCINEK I - 46,00m [45m - 18x PANEL 2,5m; 1m DOCIĄC PANEL]
- ODCINEK II - 24,00m [22,5m - 9x PANEL 2,5m; 1,5m DOCIĄC PANEL]
- ODCINEK I - 46,00m [45m - 18x PANEL 2,5m; 1m DOCIĄC PANEL]
- ODCINEK IV - 24,00m [17,5m - 7x PANEL 2,5m; 1,5m x 2 DOCIĄC PANEL]; BRAMA 2,5m; FUTRKA 1m]
- RAZEM - 140m

- SŁUP BEKASPORT PROSTOKĄTNY [80x50x3,0mm h=4815] - szt. 63
- FUTRKA BETAFENCE - NYLOFOR [szer. 100cm, wys. 203cm] OCZKA 200x50mm - szt. 1
- BRAMA BETAFENCE - NYLOFOR [szer. 250cm, wys. 203cm] OCZKA 200x50mm - szt. 1

UWAGI

- ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH SYSTEMU BEKASPORT NALEŻY WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA - FIRMY BETAFENCE.

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Usługi Projektowania i Nadzoru | | | |
| i nadzoru Inwestorskiego Janusz Talarek | | | |
| 06-400 Ciechanów ul. Warszawska 16/15 | | | |
| Obiekt : Kompleks Boisk Sportowych ORLIK 2012 | | | |
| Inwestor : Gmina Ojrzeń | | | |
| Adres inwestycji : 06-456 Ojrzeń ul. Ciechanowska 27 | | | |
| Przedmiot : Ogródenie – system BEKASPORT detal "B" | | | Data: marzec 2010 |
| Projektant : Janusz Talarek | | | Skala 1 : 25 |
| Kreślił : Iwona Krupińskiej | | | Numer rysunku: U4 |