



*Operacja pn.: Budowa i remont świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi jako wiejskich centrów kulturalno - społecznych - jest realizowana przy pomocy środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”*

## **Załącznik Nr 9 do SIWZ**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
na: „Remont, (modernizacja i przebudowa) świetlicy  
wiejskiej w Młocku”**

**Kosztorys „ślepy” branży budowlanej**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1		<b>Rozbiórka dachu</b>				
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	346,610		
d.1.	0512-01					
1						
2	wg proj. bud.	Utylizacja płyt i gąsiorów z azbestu	m <sup>2</sup>	346,610		
d.1.						
1						
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	29,725		
d.1.						
1						
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	50,600		
d.1.						
1						
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	36,000		
d.1.						
1						
1.2		<b>Roboty rozbiórkowe pozostałe</b>				
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	6,000		
d.1.						
2						
7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	48,150		
d.1.						
2						
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (rozbiórka podokienników)	m <sup>2</sup>	6,275		
d.1.						
2						
9	KNR 4-01 1301-01 sama robocizna x 50% analogia	Demontaż krat w oknach	m <sup>2</sup>	7,040		
d.1.						
2						
10	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	11,678		
d.1.						
2						
11	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>	85,083		
d.1.						
2						
12	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	330,320		
d.1.						
2						
13	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącej sceny o wymiarach 2,50x5,20	kpl	1,000		
d.1.						
2						
14	KNR 2-31 0802-01 analogia	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - podsypki piaskowej	m <sup>2</sup>	85,083		
d.1.						
2						
15	KNR 2-31 0802-02 analogia	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 10 cm grubości - posypki piaskowej Krotność = 10	m <sup>2</sup>	85,083		
d.1.						
2						
16	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (rozebranie schodów zewnętrznych)	m <sup>3</sup>	21,896		
d.1.						
2						
17	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.	15,000		
d.1.						
2						
18	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	32,974		
d.1.						
2						
19	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji - za każdy następny 1 km (do 10km) Krotność = 9	m <sup>3</sup>	32,974		
d.1.						
2						
20	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II - wywóz piasku	m <sup>3</sup>	9,359		
d.1.						
2						
21	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi - za każdy nast. 1 km - wywóz piasku (do 10 km) Krotność = 9	m <sup>3</sup>	9,359		
d.1.						
2						
2		<b>Roboty ziemne pod wejście</b>				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22	KNR 4-01 0104-d.2 02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	22,000		
23	KNR 4-01 0105-d.2 02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	6,500		
24	KNR 4-01 0108-d.2 06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	15,500		
25	KNR 4-01 0108-d.2 08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (za dalsze 10 km) Krotność = 9	m <sup>3</sup>	15,500		
3		<b>Fundamenty i schody zewnętrzne</b>				
26	KNR 2-02 0206-d.3 01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m	m <sup>2</sup>	12,870		
27	KNR 2-02 0206-d.3 05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości Krotność = 4	m <sup>2</sup>	12,870		
28	KNR 2-02 0604-d.3 02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m <sup>2</sup>	3,465		
29	KNR 2-02 0218-d.3 01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	15,120		
4		<b>Ściany nadziemne i ścianki działowe</b>				
30	KNR 2-02 0107-d.4 01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków grubości 24 cm	m <sup>2</sup>	40,150		
31	KNR 2-02 0121-d.4 03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	51,600		
32	KNR 2-02 0121-d.4 01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	19,800		
33	KNR 2-02 0122-d.4 01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel 1/2x1/2 ceg.	m <sup>3</sup>	4,160		
34	KNR 2-02 0122-d.4 01	Kominy wolno stojące z cegiel 1/2x1/2 ceg. ponad dachem - z cegły klinkierowej	m <sup>3</sup>	0,819		
35	KNR 4-01 0304-d.4 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	0,525		
36	KNR 4-01 0346-d.4 05	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.	12,000		
37	KNR 2-02 0125-d.4 05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem	kg	485,000		
5		<b>Dach - konstrukcja i pokrycie</b>				
38	KNR 2-02 0406-d.5 01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup> drew.	0,249		
39	KNR 2-02 0408-d.5 03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	0,755		
40	KNR 2-02 0410-d.5 04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x58 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>	392,820		
41	KNR 2-02 0410-d.5 04	Ołacenie połaci dachowych łatami 25x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrłaty	m <sup>2</sup>	392,820		
42	KNR 2 0604-d.5 02	Montaż membrany dachowej wiatrochronnej	m <sup>2</sup>	392,820		
43	KNR 0-15II d.5 0519-01 Rx4	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm	m <sup>2</sup>	392,820		
44	KNR 0-15II d.5 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekaniej o szerokości modułu fali do 18.33 cm	mb	25,300		
45	KNR 4-01 0414-d.5 11	Wymiana desek czołowych i okapowych	m	90,700		
46	KNR 2-22 0602-d.5 01	Podsufitki drewniane - szkielet z łat	m <sup>3</sup>	1,583		
47	KNR 2-22 0602-d.5 03	Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	31,650		
48	KNR 0-15II d.5 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15 cm	m	63,300		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49 d.5	KNR 0-1511 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 12 cm	m	32,000		
50 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	45,110		
51 d.5	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	364,160		
52 d.5	KNR 2-02 0613- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 18 cm	m <sup>2</sup>	364,160		
53 d.5	KNR 2-02 0616- 01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - pod czapki betonowe	m <sup>2</sup>	0,930		
54 d.5	KNR 2-02 0219- 05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	0,930		
55 d.5	KNR 2-02 0290- 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - zbrojenie czapek betonowych	t	0,050		
56 d.5	KNR 2-02 0923- 04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wyrobienie spadków na czapce kominowej	m <sup>2</sup>	0,930		
57 d.5	KNR 2-17 0201- 01	Montaż wentylatorów na dachu WG 200	szt.	2,000		
58 d.5	KNR 2-17 0201- 03	Montaż wentylatorów na dachu WM 300	szt.	1,000		
6		<b>Tynki wewnętrzne i malowanie</b>				
59 d.6	KNR 2-02 0803- 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	145,350		
60 d.6	KNR 4-01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	771,146		
61 d.6	KNR 4-01 0711- 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	38,600		
62 d.6	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (dł. 2,10m)	szt.	6,000		
63 d.6	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (dł. 1,60 m)	szt.	7,000		
64 d.6	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (dł. 1,30 m)	szt.	1,000		
65 d.6	KNR 2-02 1505- 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farbą akrylową	m <sup>2</sup>	771,146		
66 d.6	KNR 2-02 2011- 02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>	10,200		
67 d.6	KNR 2-02 1505- 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	10,200		
68 d.6	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>	52,400		
7		<b>Stołarka</b>				
69 d.7	KNR 0-19 1023- 05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,810		
70 d.7	KNR 0-19 1023- 06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,440		
71 d.7	KNR 0-19 1023- 11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,450		
72 d.7	KNR 0-19 1024- 08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>	17,500		
73 d.7	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	8,000		
74 d.7	KNR 2-02 1019- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	14,400		
8		<b>Podłóż i posadzki</b>				
75 d.8	KNR 2-02 1101- 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	16,204		
76 d.8	KNR 2-02 1101- 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B 10	m <sup>3</sup>	10,802		
77 d.8	KNR 2-02 0604- 03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	108,024		
78 d.8	KNR 2-02 0604- 04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	108,024		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
79 d.8	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	108,024		
80 d.8	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe z betonu B 20	m <sup>3</sup>	10,802		
81 d.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	108,024		
82 d.8	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>	9,230		
83 d.8	NNRNKB 202 2806-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	98,794		
84 d.8	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m	26,200		
85 d.8	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m	74,500		
86 d.8	analiza indywidualna	Budowa nowej sceny o wym. 4,00x2,50	kpl	1,000		
87 d.8	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych (cyklinowanie podłogi z desek z dobitiem wystających gwoździ)	m <sup>2</sup>	160,920		
88 d.8	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	160,920		
89 d.8	KNR 4-01 0816-05	Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>	160,920		
9		<b>Elewacje i roboty zewnętrzne</b>				
90 d.9	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	49,400		
91 d.9	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>	7,800		
92 d.9	KNR 2-02 0604-05	Isolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	7,800		
93 d.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (podokiennki zewnętrzne)	m <sup>2</sup>	7,800		
94 d.9	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>	511,390		
95 d.9	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynków zewnętrznych: ściany, cokół, ościeża, spody daszków wejściowych, komin	m <sup>2</sup>	461,990		
96 d.9	KNR 0-23 2611-04	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m <sup>2</sup>	461,990		
97 d.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>	461,990		
98 d.9	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m	88,100		
99 d.9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS 20 grub. 4 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - cokół	m <sup>2</sup>	44,050		
100 d.9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS 15 grub. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>	417,940		
101 d.9	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS 15 grub. 2 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m <sup>2</sup>	34,500		
102 d.9	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu - od cokołu do spodu gzymsu w ilości 4szt/m2	szt	2772,000		
103 d.9	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na cokołach	m <sup>2</sup>	44,050		
104 d.9	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach	m <sup>2</sup>	417,940		
105 d.9	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	34,500		
106 d.9	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie na ścianach dodatkowej warstwy siatki z włókna - cokół	m <sup>2</sup>	44,050		
107 d.9	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką	m	151,800		
108 d.9	KNR 0-23 0932-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ściany, ościeża, cokoły	m <sup>2</sup>	461,990		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
109 d.9	<b>KNR 0-23 0932-02</b>	Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany	m <sup>2</sup>	461,990		
110 d.9	<b>KNR 0-23 2612-08</b> kalk. własna	Przyklejenie elementów dekoracyjnych ze styropianu w obwodzie otworów okiennych i drzwiowych	m	121,400		
111 d.9	<b>KNR 2-02 1509-05</b> analogia	Dwukrotne malowanie farbą elewacyjną dekorów nadokiennych np. Firmy STYROTON	m	121,400		
112 d.9	<b>KNR 0-23 0932-01</b> analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego cokołu	m <sup>2</sup>	44,050		
113 d.9	<b>KNR-W 2-02 1519-05</b>	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m <sup>2</sup>	461,990		
114 d.9	<b>KNR 2-31 0101-05</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	55,000		
115 d.9	<b>KNR 2-31 0101-06</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m <sup>2</sup>	55,000		
116 d.9	<b>KNR 2-31 0105-01</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	55,000		
117 d.9	<b>KNR 2-31 0105-02</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu ( za dalsze 7 cm) Krotność = 7	m <sup>2</sup>	55,000		
118 d.9	<b>KNR 2-31 0407-02</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	86,600		
119 d.9	<b>KNR 2-31 0511-01</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	55,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: