

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na: „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Młocku”

Kosztorys „ślepy” II etapu inwestycji – branża budowlana, modernizacji budynku Zespołu Szkół w Młocku

KOSZTORYS OFERTOWY II etapu dla robót budowlanych

Nazwa inwestycji:	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku
Adres	Młock, gm. Ojrzeń dz.nr.ewid. 465
Inwestor	Gmina Ojrzeń
Adres	06-456 Ojrzeń, pow. ciechanowski

Data opracowania

Poziom cen

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

OPRACOWAŁ :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY BUDOWLANE:						
1 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	444,32		
2 d.1	KNR-W 2-02 0803-04	Tynki wewn. zwykłe kat.I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	158,10		
3 d.1	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	56,00		
4 d.1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m2	93,70		
5 d.1	.NNRNKB 202 2810-03	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm	m2	20,15		
6 d.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki zaokrąglony z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	172,54		
7 d.1	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	18,90		
8 d.1	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	120,89		
9 d.1	KNNR2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	481,53		
10 d.1	KNRO-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-wieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia	m2	25,38		
11 d.1	KNRO-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych szybą bezpieczną podwójną klejoną	m2	14,70		
12 d.1	KNRO-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych szybą bezpieczną podwójną klejoną	m2	17,46		
13 d.1	KNR 2-02 1017-01	Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne MDF fabrycznie wykończone z ościeżnicą	m2	10,50		
14 d.1	KNR 2-02 1017-01	Drzwi wewnętrzne jednodzielne z otworami nawiewnymi MDF fabrycznie wykończone z ościeżnicą	m2	16,80		
15 d.1	KNR-W2-0 2 1001-02	Okna podawcze drewniane zespolone wzmocnione fabrycznie wykończone	m2	2,16		
16 d.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp, słupów - pręty żebrowane śr. 6 mm (strzemiona)	i	0,85		
17 d.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji stóp, słupów - pręty żebrowane	t	1,50		
18 d.1	KNR 2-02 1211-02	Kraty z kształtowników stalowych - przykrycie naświetli okien piwnicznych	m2	5,76		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.1	NNRNKB 231 0511-01	Opaska z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m2	23,79		
20 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m	47,57		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: