

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**przykanalik+separator+przepompownia**  
**+zbiornik ścieków**

Nazwa inwestycji:    Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku

Data opracowania

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	zł
Podatek VAT	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	zł

**Słownie:**

OPRACOWAŁ :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 PRZYKANALIK Z SEPARATOREM, PRZEPOMPOWNIĄ I ZBIORNIKIEM ŚCIEKÓW</b>						
1	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar kami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III		123,32		
2	KNR 2-01 d.1 0205-04	Zasypanie wykopu koparką o poj. łyżki 0,25 m3 gruntem uprzednio wydobytym	m <sup>3</sup>	108,65		
3	KNR 2-18 d.1 0501-02	Podsypka i obsypka rur z materiałów sypkich o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	25,20		
4	KNR 2-01 d.1 0201-05	Odwiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 1,0 km	m <sup>3</sup>	14,67		
5	KNR-W d.1 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	20,00		
6	KNR-W d.1 2-18 0518-01 analogia	Separator w studni o średnicy 1000 mm ( typ. ST-2P WOBET-HYDRET lub równoważny)	kpi	1,00		
7	KNR-W d.1 2-18 0518-01 analogia	Przepompownia ścieków w studni o średnicy 1000 mm (WOBET-HYDRET typ. P1000/3,0 z pompą EBORA DW VOX 100RA lub równoważna)	kpi	1,00		
8	KNR-W d.1 2-18 0518-01 analogia	Zbiornik ścieków HDPE o poj. 6,0 m3 ( WOBET-HYDRET lub równoważny)	kpi	1,00		
Razem dział PRZYKANALIK Z SEPARATOREM, PRZEPOMPOWNIĄ I ZBIORNIKIEM ŚCIEKÓW						
<b>2 PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO</b>						
9	KNR 2-01 d.2 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar kami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.111	m <sup>3</sup>	44,37		
10	KNR 2-01 d.20205-04	Zasypanie wykopu koparką o poj. łyżki 0,25 m3 gruntem uprzednio wydobytym	m <sup>3</sup>	42,21		
11	KNR 2-18 d.2 0501-02	Podsypka i obsypka rur z materiałów sypkich o grub.15 cm	m <sup>2</sup>	14,40		
12	KNR-W 2-d.218 0109-01	Rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm	m	20,10		
13	KNR 2-19 d.20219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	18,00		
14	KNR-W d.2 4-02 0131-02	Wymiana zestawu wodomierza o śr. 25mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania (wodomierz z odzysku)	kpi	1,00		
15	KNR 4-01 d.20212-01	Rozbiórka posadzki oraz podbudowy betonowej o grub.do 15 cm	m <sup>3</sup>	0,64		
16	jS-215 0600-d.205	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 50 mm w budynkach niemieszkalnych	m	8,50		
17	KNZ-15 23-d.209	Otulina z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. PP o śr. 50 mm	m	8,50		
18	KNR 4-01 d.20207-02	Uzupełnienie podłoża betonowego	m	8,50		
19	KNR 4-01 d.2 0809-05	Uzupełnienie posadzki na zapr.cem.z płytek lastrykowych o wym. 20x20 i 30x30 cm	m <sup>2</sup>	4,25		
Razem dział PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

